



CORPORACION NUESTRA TIERRA MUISCA
NIT 900924949 – 4



CERTIFICA

Que la señora LAURA GISELL CONTRERAS MARIÑO identificada con c.c. 1049628430 de Tunja MATRICULA 03114540-03114549 propietaria del establecimiento de comercio SUMINISTROS TECNICO – SOLUCIONES CARRERA 58 # 92- 09 BGTA ejecuto los siguientes contratos:

1.) CONTRATO INTEGRAL DE PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS Y SUMINISTRO DC4890 DE 2019

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIO LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO “HOGAR DIGNO” Y SUMINISTRO Y ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE OCHO (08) UNIDADES SANITARIAS A OCHO (08) FAMILIAS DEL SECTOR RURAL DE LA CIUDAD DE TUNJA.

PRESTACIÓN DE SERVICIO LOGÍSTICO

ITE M	DESCRIPCION	UNIDAD / CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	Amplificación de sonido, incluye animador o maestro de ceremonia de 8:00 am a 7:00 p.m	GLOBAL	\$1.500.000
2	Almuerzo ejecutivo compuesto por dos proteínas de 120 gr cada una, dos carbohidrato y una ensalada, acompañado de jugo y postre, debidamente empacado en individual.	250	\$ 6.250.000
3	HIDRATACION (BOTELLA DE AGUA X 600 ML)	250	\$ 225.000
4	REFRIGERIOS (REFRESCO + PASTEL DE POLLO O EMPANADA)	250	\$ 3.000.000
TOTAL			\$10.975.000

SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN PARA OCHO (08) UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	AREA GENERALES				
1.1	PRELIMINARES				
1,1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	10.00	\$1,359.25	13,593
1,1,2	LIMPIEZA Y DESCAPOTE A MANO	M2	10.00	\$2,277.00	22,770
2	ADECUACION DEL TERRNO				
2.1	EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN A MANO	M3	0.50	\$12,751.20	6,376
2.2	RELLENO MATERIAL SELECCIONADO	M3	0.44	\$30,495.00	13,418
3	CIMENTACIONES Y ESTRUCTURA				
3.1	CONCRETO CICLOPEODE .30*.20	M3	0.50	\$282,009.00	141,005
3.2	CONCRETO VIGA DE CIMENTACION 3000 PSI 0.15*0.2	ML	7.00	\$28,527.02	199,689
3.3	COLUMNETAS EN CONCRETO DE 3000 PSI 0.15*0.20	ML	9.80	\$31,804.02	311,679
3.4	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI 0.15*0.15	ML	7.00	\$27,395.27	191,767
3.5	PLACA MACIZA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10m	M2	1.67	\$48,065.90	80,270

TELEFONO: 7689087

DIRECCION: CARRERA 13 NUMERO 25 – 33

corporacionnuestratierramuisca@gmail.com

edilberto3366@hotmail.com

3.6	LOSA DE PISO EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10m	M2	6.55	\$30,133.00	197,371
4	ACERO DE REFUERZO				
4.1	ACERO DE REFUERZO	KG	189.84	\$4,042.38	767,405
5	MAMPOSTERIA				
5.1	MAMPOSTERIA LADRILLO TOLETE COMUN	M2	16.00	\$45,597.00	729,552
6	REPELLOS				
6.1	PANETE LISO MUROS VIGAS Y COLUMNAS	M2	33.00	\$14,829.51	489,374
7	CARPINTERIA METALICA				
7.1	PUERTA METALICA DE BANO CAL. 20	M2	1.54	\$129,779.50	199,860
8	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
8.1	Punto sanitario PVC 4"	UND	1.00	\$43,215.00	43,215
8.2	Punto sanitario PVC 2"	UND	3.00	\$16,179.50	48,539
8.3	Red sanitaria 4" PVC	ML	7.50	\$31,733.00	237,998
8.4	Punto hidraulico PVC 1/2"	UND	3.00	\$6,755.50	20,267

8.5	Red hidraulica principal 1/2" PVC	ML	10.40	\$12,618.00	131,227
8.6	ACOMETIDA HIDRAULICA	UND	1.00	\$90,418.00	90,418
8.7	Caja de inspeccion 0.6x0.6x0.7 con tapa	UND	1.00	\$147,842.60	147,843
8.8	Lavadero prefabricado 0,80*0,60*0,17	UND	1.00	\$134,731.59	134,732
8.9	Sanitarios	UND	1.00	\$236,882.50	236,883
9	CUBIERTA				
9.1	TEJA ETERNIT N° 6	M2	4.00	\$29,450.50	117,802
9.2	Tanque agua 500 lts	UND	1.00	\$ 220,000.00	220,000
10	INTALACIONES ELECTRICAS	GI	1.00	\$ 230,000.00	230,000
TOTAL COSTOS DIRECTOS POR UNIDAD SANITARIA					5,023,050
CANTIDAD UNIDADES SANITARIAS					8
GRAN TOTAL COSTOS DIRECTOS					40,184,401

ITEM	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
1	Prestación de servicio Logístico	\$10.975.000
2	Suministros de elementos de construcción para ocho (08) Unidades Sanitarias	\$ 40.184.401
VALOR TOTAL		\$ 51.159.401

VALOR

• Valor del contrato: CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL, CUATROCIENTOS UN PESOS (\$ 51.159.401)

PLAZO DE EJECUCION

- Fecha de inicio: 24 de diciembre de 2019
- Fecha de terminación: 24 de diciembre de 2019

• Plazo: UN (01) DIA.

• Lugar de entrega: Tunja (Boyacá)

ESTADO: TERMINADO Y LIQUIDADO

CALIFICACION: Excelente ____x____ Bueno_____ Aceptable

2) CONTRATO DE SUMINISTRO Y ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE OCHO (08) UNIDADES SANITARIAS A OCHO (08) FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE COMBITA – BOYACA

TELEFONO: 7689087

DIRECCION: CARRERA 13 NUMERO 25 – 33

corporacionnuestratierramuisca@gmail.com

edilberto3366@hotmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	AREA GENERALES				
1.1	PRELIMINARES				
1,1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	10.00	\$1,359.25	13,593
1,1,2	LIMPIEZA Y DESCAPOTE A MANO	M2	10.00	\$2,277.00	22,770
2	ADECUACION DEL TERRNO				
2.1	EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN A MANO	M3	0.50	\$12,751.20	6,376
2.2	RELLENO MATERIAL SELECCIONADO	M3	0.44	\$30,495.00	13,418
3	CIMENTACIONES Y ESTRUCTURA				
3.1	CONCRETO CICLOPEODE .30*.20	M3	0.50	\$282,009.00	141,005
3.2	CONCRETO VIGA DE CIMENTACION 3000 PSI 0.15*0.2	ML	7.00	\$28,527.02	199,689
3.3	COLUMNETAS EN CONCRETO DE 3000 PSI 0.15*0.20	ML	9.80	\$31,804.02	311,679
3.4	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI 0.15*0.15	ML	7.00	\$27,395.27	191,767
3.5	PLACA MACIZA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10m	M2	1.67	\$48,065.90	80,270
3.6	LOSA DE PISO EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10m	M2	6.55	\$30,133.00	197,371
4	ACERO DE REFUERZO				
4.1	ACERO DE REFUERZO	KG	189.84	\$4,042.38	767,405
5	MAMPOSTERIA				
5.1	MAMPOSTERIA LADRILLO TOLETE COMUN	M2	16.00	\$45,597.00	729,552
6	REPELLOS				
6.1	PANETE LISO MUROS VIGAS Y COLUMNAS	M2	33.00	\$14,829.51	489,374
7	CARPINTERIA METALICA				
7.1	PUERTA METALICA DE BANO CAL. 20	M2	1.54	\$129,779.50	199,860
8	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
8.1	Punto sanitario PVC 4"	UND	1.00	\$43,215.00	43,215
8.2	Punto sanitario PVC 2"	UND	3.00	\$16,179.50	48,539
8.3	Red sanitaria 4" PVC	ML	7.50	\$31,733.00	237,998
8.4	Punto hidraulico PVC 1/2"	UND	3.00	\$6,755.50	20,267
8.5	Red hidraulica principal 1/2" PVC	ML	10.40	\$12,618.00	131,227
8.6	ACOMETIDA HIDRAULICA	UND	1.00	\$90,418.00	90,418
8.7	Caja de inspeccion 0.6x0.6x0.7 con tapa	UND	1.00	\$147,842.60	147,843
8.8	Lavadero prefabricado 0,80*0,60*0,17	UND	1.00	\$134,731.59	134,732
8.9	Sanitarios	UND	1.00	\$236,882.50	236,883
9	CUBIERTA				
9.1	TEJA ETERNIT N° 6	M2	4.00	\$29,450.50	117,802
9.2	Tanque agua 500 lts	UND	1.00	\$ 220,000.00	220,000
10	INTALACIONES ELECTRICAS	GI	1.00	\$ 230,000.00	230,000
TOTAL COSTOS DIRECTOS POR UNIDAD SANITARIA					5,023,050
CANTIDAD UNIDADES SANITARIAS					8
GRAN TOTAL COSTOS DIRECTOS					40,184,401

VALOR

• Valor del contrato: CUARENTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL, CUATROCIENTOS UN MIL PESOS (\$40.184.401)


PLAZO DE EJECUCION

- Fecha de inicio: 03 de febrero de 2020
- Fecha de terminación: 03 de marzo de 2020
- Plazo: UN (01) MES.
- Lugar de entrega: Combita (Boyacá)

ESTADO: TERMINADO Y LIQUIDADO

CALIFICACION: Excelente ____x____ Bueno_____ Aceptable

Se expide a solicitud del contratista a los 1 días del mes de mayo de 2022 a solicitud del contratista.



EDILBERTO C. LOPEZ

C.C. 6772478

Representante Legal

CORPORACION NUESTRA TIERRA MUISCA

NIT 900924949 – 4



TELEFONO: 7689087

DIRECCION: CARRERA 13 NUMERO 25 – 33

corporacionnuestratierramuisca@gmail.com

edilberto3366@hotmail.com